

よしのせがわ
吉野瀬川ダム (堤体打設開始) FN



Ver.2.0 (2023.06)

DAM-DATA



福井県マスコット
キャラクター
「土木屋はひりゅう」

所在地：福井県越前市広瀬町
河川名：九頭竜川水系吉野瀬川
型式：重力式コンクリートダム
ゲート：ゲートレス(自然越流方式)
堤高・堤頂長：58.0m・190.0m
総貯水容量：780万m³
管理者：福井県

本体竣工/完成年：2021年/2026年(予定)

詳しいデータはこちら (HP, Twitter)

☞ <http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/yosidam/index.html>

☞ https://twitter.com/yoshinosegawa_D

ランダム情報

吉野瀬川ダムでは、令和5年春よりコンクリート打設を開始した。コンクリートは、ダムサイト上流側のヤードに整備した製造設備(パッチャープラント)にて材料を練り上げ製造し、トランスファーカにてダムサイトまで運搬した後、バケットにコンクリートを移し、タワークレーンにて打設している。1時間に60m³を打設する能力がある。

こだわり技術

コンクリート打設に使用するクレーンは25t級で、ダム用タワークレーンとしては国内最大規模。最大6m³の打設を行い、現場の施工効率化を図っている。



㈱安藤・問福井営業所、㈱建世、㈱清水組、谷口建設㈱ JV